

alba

**Tu as une
solution
pour tout**

#RigipsDIY

Colle à joints Alba® connect

*Mise en œuvre rapide et propre
avec un effet d'isolation
phonique supplémentaire*

Colle à joints Alba® connect – Mise en œuvre innovante de cloisons et plafonds

Colle de montage de haute qualité pour la mise en œuvre de carreaux de plâtre massif Alba® 25 et Alba® 40



Ce système permet de réaliser très simplement une cloison en construction à sec. Le risque de marques de joints et de surfaces inégales est réduit au strict minimum. Pour une application réussie, il est nécessaire de disposer d'une certaine habileté manuelle et de suivre les instructions de la vidéo de montage ainsi que les directives de mise en œuvre.

Alba® connect – Créer des valeurs ajoutées



Gain de temps

Alba® connect est prêt à l'emploi et il n'est donc pas nécessaire de mélanger le produit. Ainsi, il n'est plus nécessaire de procéder à un nettoyage fastidieux des récipients et de l'outillage.



Propreté

La mise en œuvre plus propre dans un boudin Alba® connect pratique permet de ne pas salir les outils lors du montage et de garder vos mains propres.



Isolation phonique

Alba® connect offre une nette amélioration phonique des cloisons de séparation Alba® pouvant atteindre 9 dB par rapport à une construction traditionnelle.



Polyvalence

Alba® connect est également possible sur des matériaux tels que les plaques de plâtre fibrées et les panneaux dérivés du bois, la pierre, la céramique, les matériaux d'isolation, les panneaux de particules liés au ciment et le béton.

Alba® connect – Des valeurs convaincantes



Caractéristiques techniques

- Spécialement prévue pour les travaux de montage dans les espaces intérieurs
- Un boudin Alba® connect suffit pour 3 à 4 m² pour ce qui est des cloisons sur ossature Alba® (parement sur les deux faces). Dans le cas des plafonds Alba®, la consommation est de 6 à 8 m² par boudin.
- Diminution des déchets grâce à l'utilisation de boudins de 600 ml
- Pour une température ambiante de 20 °C, le temps de mise en œuvre est de 30 min environ.
- La poursuite des travaux est possible après 2 h environ.
- Le lissage à la spatule est possible après 6 h environ.
- Guidage propre de la buse de la colle dans la rainure de carreau Alba®

Alba® connect – Étapes de mise en œuvre



Sous-construction

- Avant le montage du premier carreau de plâtre massif Alba®, il convient de vérifier si la sous-construction est adaptée.
- Pour de plus amples informations concernant la sous-construction, se référer aux directives de mise en œuvre Rigips.



Raccord mural et raccord au plafond

- Selon le raccord mural choisi, une bande d'étanchéité ou une baguette de finition sont montées.
- En cas de raccordement avec la bande de liège-mousse autocollante Alba® corbande, celle-ci est collée – avant le montage du premier carreau de plâtre massif Alba® – sur la partie d'ouvrage à raccorder, à fleur de la sous-construction.
- La bande de raccord mural choisie est collée sur le pourtour de la partie d'ouvrage à raccorder.



Parement

- Le carreau de plâtre massif Alba® est soulevé avec le soulève-plaques Rigips® contre la plaque de butée en aluminium préalablement réglée.
- La première vis rapide Rigips® est placée env. 100mm au-dessus du sol brut.
- La deuxième vis rapide Rigips® est placée dans le profilé porteur à une distance d'env. 50 mm du bord de plaque.
- La troisième vis rapide est placée au centre.



Collage avec Alba® connect

- Les carreaux de plâtre massif Alba® sont collés entre eux avec Alba® connect au niveau du bord du carreau (rainure et languette) lors du montage sur la sous-construction.
- La colle de système Alba® connect est appliquée abondamment et de façon continue dans la rainure des plaques déjà montées.



Poursuite des travaux avec Alba® connect

- Le surplus de colle Alba® connect qui sort doit être retiré avec une éponge humide ou alors raclée à l'état de gel avec un outil (après env. une heure).
- La poursuite des travaux peut avoir lieu après env. 2 heures, le lissage après env. 6 heures.



Préparation et installation du parement

- Les carreaux de plâtre massif Alba® sont montés perpendiculairement à la sous-construction.
- Avant le parement, il convient de procéder à une répartition grossière des carreaux. Veiller à ce que le joint transversal de carreau ne repose pas sur un profilé.
- Les carreaux de plâtre massif Alba® sont montés à une distance d'environ 10 mm du sol brut.
- On utilise comme accessoire de montage une latte en aluminium mise en horizontalement en tant que butée, qui est fixée sur les profilés CW à une distance d'environ 510 mm au-dessus du sol brut.
- Contrairement à la mise en œuvre habituelle, les carreaux de plâtre massif Alba® sont vissés sur les profilés avec la rainure vers le haut, cette dernière devant pointer dans le sens du montage.
- Si la cloison est posée sur une chape existante, il est nécessaire de retirer la languette sur le bord longitudinal de la première rangée de carreaux.
- L'écart du carreau de plâtre massif Alba® devrait comporter un raccord mural d'au moins 5 mm, selon le type de raccord souhaité. En cas de montage d'une plaque entière, la languette doit être retirée.



alba

*Et c'est parti !
Construire selon un système*





Lissage

- Après la finalisation du parement, les raccords et les joints sont lissés à la spatule, conformément aux directives de mise en œuvre.
- Après la prise d'Alba® connect, tous les raccords, joints et moyens de fixation doivent être intégralement rebouchés avec la colle système Alba® AGK PLUS.



alba

«Détends-toi et mise sur la qualité suisse – Découvre les avantages du système Alba®.»




SAINT-GOBAIN

RIGIPS SA
Suisse

Tél. + 41 62 887 44 44
www.rigips-diy.ch